

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหัวนาเหนือ หมู่ที่ ๖ (เส้นทางจากหมู่บ้านไปโสกบก)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
๓. วงเงินงบประมาณโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ประเภท งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
(โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๑๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมดินถมรองพื้นทางหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบและรายการประมาณการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลากำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
วันที่หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคากรมบัญชีกลาง	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๓ แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสีหศักดิ์ ชุมเกียรติกุล	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายภาณุวัฒน์ อุปัทมาชัย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายศรารุช ภูมิ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ

ราคาต้นทุนต่อหน่วย
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. งานเคลียร์พื้นที่ปรับระดับดินเดิม		
-	เคลียร์พื้นที่ปรับระดับดินเดิม	3.63 บาท/ตร.ม.
	รวมราคาทั้งสิ้น	3.63 บาท/ตร.ม.
2. งานดินถมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		
-	ค่าดินถม	- บาท/ลบ.ม.
-	ค่าขุดตักดิน	21.28 บาท/ลบ.ม.
-	ค่าบรรทุกขนส่งระยะทางเฉลี่ย 3 กิโลเมตร (รถบรรทุก 6 ล้อ)	23.98 บาท/ลบ.ม.
-	ค่าล้มกองดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (รถบรรทุก 6 ล้อ ราคา 70 บาท/เที่ยวๆละ 5.5 ลบ.ม.)	12.73 บาท/ลบ.ม.
	รวมราคางานดิน	57.98 บาท/ลบ.ม.
3. งานดินถมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ		
-	ค่าลูกรัง (ราคาหน้าบ่อลูกรังรถบรรทุก 6 ล้อ ราคา 350 บาท/เที่ยวๆละ 15 ตัน หรือประมาณ 5.50 ลบ.ม.)	63.64 บาท/ลบ.ม.
-	ค่าขุดตักลูกรัง	32.29 บาท/ลบ.ม.
-	ค่าบรรทุกขนส่งระยะทางเฉลี่ย 9 กิโลเมตร (รถบรรทุก 6 ล้อ)	43.63 บาท/ลบ.ม.
-	ค่าล้มกองดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (รถบรรทุก 6 ล้อ ราคา 70 บาท/เที่ยวๆละ 5.5 ลบ.ม.)	12.73 บาท/ลบ.ม.
	รวมราคางานลูกรัง	152.28 บาท/ลบ.ม.

* ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ตารางค่าเนิการและค่าเชื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าเนิการ บาท/หน่วย	ค่าเชื่อมราคา (บาท)		รวมทำงาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานล้างป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.50	0.22	0.28	1.72	1.78
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.08	0.55	0.69	3.63	3.77
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.68	0.78	0.98	5.46	5.66
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.04	3.51	4.39	21.55	22.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.69	10.80	13.50	45.49	48.19
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.22	3.06	3.83	21.28	22.05
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.95	3.34	4.18	32.29	33.13
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	34.73	5.18	6.48	39.91	41.21
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.47	4.66	5.83	67.13	68.30
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	56.74	19.00	23.75	75.74	80.49
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงหินทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.25	6.52	8.15	31.77	33.40
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.21	1.46	1.83	9.67	10.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.62	12.96	16.20	54.58	57.82
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.46	2.75	3.44	18.21	18.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.61	20.90	26.13	70.51	75.74
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.37	4.20	5.25	24.57	25.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.84	25.71	32.14	86.55	92.98
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.35	1.66	2.08	8.01	8.43
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.73	2.11	2.64	10.84	11.37
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.65	3.38	4.23	14.03	14.88
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.51	1.75	2.19	11.26	11.70
9	งานราดยางไพร่มไค้ด	ตร.ม.	6.53	0.62	0.78	7.15	7.31
10	งานราดยางแตกไค้ด	ตร.ม.	6.05	0.88	1.10	6.93	7.15
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.16	2.21	2.76	16.37	16.92
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.57	3.05	3.81	22.62	23.38
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.09	4.54	5.68	33.63	34.77
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	42.61	6.64	8.30	49.25	50.91
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.47	0.68	0.85	3.15	3.37
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.68	1.00	1.25	4.68	4.93
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23



ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบลุ่มทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.65	19.10	41	133.51	186.92	81	261.44	366.02
2	15.39	21.54	42	136.71	191.39	82	264.64	370.50
3	17.13	23.98	43	139.91	195.87	83	267.84	374.97
4	18.87	26.42	44	143.10	200.34	84	271.06	379.48
5	20.61	28.86	45	146.30	204.82	85	274.24	383.94
6	22.36	31.30	46	149.50	209.31	86	277.43	388.40
7	24.77	34.68	47	152.71	213.79	87	280.63	392.89
8	27.97	39.15	48	155.90	218.26	88	283.83	397.36
9	31.16	43.63	49	159.10	222.74	89	287.02	401.83
10	34.36	48.11	50	162.30	227.22	90	290.24	406.33
11	37.56	52.59	51	165.50	231.70	91	293.44	410.82
12	40.76	57.06	52	168.69	236.17	92	296.63	415.29
13	43.96	61.54	53	171.89	240.64	93	299.82	419.74
14	47.16	66.02	54	175.09	245.12	94	303.02	424.23
15	50.35	70.50	55	178.29	249.61	95	306.24	428.74
16	53.55	74.97	56	181.49	254.09	96	309.42	433.18
17	56.75	79.45	57	184.69	258.56	97	312.61	437.66
18	59.95	83.93	58	187.88	263.03	98	315.83	442.16
19	63.15	88.41	59	191.08	267.51	99	319.03	446.64
20	66.35	92.88	60	194.28	271.99	100	322.21	451.09
21	69.54	97.36	61	197.49	276.48	101	325.41	455.57
22	72.74	101.84	62	200.68	280.95	102	328.63	460.08
23	75.94	106.32	63	203.88	285.43	103	331.83	464.56
24	79.14	110.79	64	207.07	289.90	104	335.01	469.01
25	82.34	115.27	65	210.28	294.39	105	338.20	473.49
26	85.54	119.75	66	213.47	298.86	106	341.42	477.99
27	88.73	124.23	67	216.67	303.34	107	344.61	482.46
28	91.93	128.71	68	219.87	307.81	108	347.82	486.95
29	95.13	133.18	69	223.07	312.30	109	351.01	491.41
30	98.33	137.66	70	226.27	316.77	110	354.21	495.89
31	101.53	142.14	71	229.47	321.26	111	357.43	500.40
32	104.72	146.61	72	232.67	325.73	112	360.62	504.86
33	107.93	151.10	73	235.86	330.21	113	363.82	509.35
34	111.12	155.57	74	239.05	334.67	114	367.00	513.80
35	114.32	160.05	75	242.26	339.16	115	370.19	518.27
36	117.52	164.53	76	245.45	343.63	116	373.40	522.77
37	120.72	169.00	77	248.65	348.11	117	376.58	527.21
38	123.91	173.48	78	251.85	352.58	118	379.77	531.68
39	127.11	177.96	79	255.05	357.06	119	382.98	536.18
40	130.32	182.44	80	258.24	361.54	120	386.21	540.69